

仕 様 書

- 1 業 務 名 中部市町村会館屋上ウレタン塗膜防水工事（密着工法）
- 2 履行期間 契約締結日 から 令和4年3月31日まで
- 3 施設概要
名 称 中部市町村会館
所 在 地 沖縄市海邦二丁目9番35号
構 造 鉄骨コンクリート造陸屋根4階建
床 面 積 1階 68.66平方メートル
2階 749.30平方メートル
3階 749.30平方メートル
4階 60.90平方メートル
- 4 対象箇所 中部市町村会館屋上（図面参照）
- 5 工事内容 中部市町村会館屋上ウレタン塗膜防水工事要領（別紙1）
工事内容（別紙2）

別紙 1

中部市町村会館屋上ウレタン塗膜防水工事要領

1. 工事の目的

本工事は、中部市町村会館の漏水に伴い、ウレタン塗膜防水工事（密着工法）を行うものである。

2. 工事の名称

中部市町村会館屋上ウレタン塗膜防水工事（密着工法）

3. 工事の場所

中部市町村会館

4. 工事の履行機関

契約締結日 から 令和 4 年 3 月 31 日まで

5. 工事の管理等

- (1) 受注者は、本工事の目的などを十分に理解し、履行期間内に工事を完遂しなければならない。
- (2) 受注者は、本工事の円滑な進捗を図るため十分な経験を有する管理技術者を配置しなければならない。
- (3) 管理技術者は、工事の全般について、技術的な管理を行うものとする。

6. 関係法令の遵守

本工事の実施に当たっては、関係する法令・規則等を遵守しなければならない。

7. 秘密の保持

受注者は、本工事を実施するうえで知り得た事項、情報等を他に漏洩してはならない。また、本工事より作成した資料等についてはこれを無断で使用してはならない。

8. 補償費用等

本工事に伴い、施設への立入調査、その他により物件に損害又は補償が生じた場合の費用負担は、受注者の負担とする。

9. 提出書類

受注者は、本工事の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出するものとする。

- | | |
|------------------------------|----|
| (1) 着手前 | |
| ① 着手届 | 1部 |
| ② 工程表 | 1部 |
| ③ 管理技術者届及びその経歴書 | 1部 |
| ④ 使用材料承認書 | 1部 |
| (2) 完了後 | |
| ① 完了届 | 1部 |
| ② 工事写真報告書（着手前・完成後・施工状況・使用材料） | 1部 |

10. 検査及び引渡し

- (1) 受注者は、成果品提出時に発注者の検査を受けなければならない。
- (2) 成果品の検査において、訂正を指示されたときは速やかにこれを処理しなければならない。
- (3) 工事の完成は、発注者が成果品を検査確認し、合格したときとする。
- (4) 成果品については、管理技術者立会の上、発注者の検査を受けて引き渡すものとする。

11. 資料の貸与

本工事の遂行上必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受注者が行うこととするが、現在発注者が所有し工事に利用できる資料は、所定の手続きによってこれを貸与する。この場合、貸与を受けた資料は、そのリストを作成の上、発注者に提出し工事完了後、速やかに返却するものとする。

12. 疑義

本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は本仕様書に定めなき場合は、速やかに発注者・受注者協議の上、双方の意図を十分に理解し工事を遂行するものとする。

別紙 2

工事内容

1. 工事の内容

本工事の内容については、以下の通りとする。

(1) ウレタン屋上防水施工面積 623 平方メートル

- ①立上がり 45 平方メートル
- ②平場 578 平方メートル
- ③目地コーキング 268 メートル

2. 施工方法

ウレタン塗膜防水材の密着工法とする (PM工法)

3. 施工範囲

- ①作業用足場設置
- ②立上り既存防水シート撤去
- ③コーキング目地撤去
- ④高圧水洗浄
- ⑤下地調整カチオンフィラー塗布
- ⑥目地コーキング充填
- ⑦屋上防水 プルーフロンバリュー仕様PM工法 (密着工法)
 - 素地調整 プライマー塗布
 - 中塗り1 プルーフロンバリュー
 - 中塗り2 プルーフロンバリュー
 - 上塗り プルーフロンGRトップ (遮熱)